

สรุปราคากลางค่างานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6

งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดกระบี่ และบริเวณภูมิทัศน์โดยรอบศาลากลางจังหวัดกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงาน สำนักงานจังหวัดกระบี่

แบบ ปร.4 (ก) ปร.4พ-2 ปร.5 (ก) ปร.6 วัสดุรวม และ Factor F จำนวน 11 แผ่น


กำหนดราคาเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	6,831,532.00	
	ส่วนที่ ค่าใช้จ่ายพิเศษ	206,800.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (เจ็ดล้านสามหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)	7,038,332.00 **	

คำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ 6229/2567 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดกระบี่ และบริเวณภูมิทัศน์โดยรอบศาลากลางจังหวัดกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมปอง รัตนะ)


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเจษฎา ไชยพงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธวิท นบนอบ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางจันทร์จิรา โคกเคียน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนรินทร์ ศิริคุณนธ์)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดกระบี่ และบริเวณภูมิทัศน์โดยรอบศาลากลางจังหวัดกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงาน สำนักงานจังหวัดกระบี่

แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ จำนวน 3 แผ่น

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	5,275,315.00	1.2950	6,831,532.00	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 15.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				6,831,532.00	
(หกล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)				ยอดสุทธิ	6,831,532.00 **

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - เมตร

เฉลี่ยค่าประมาณราคา บาท / ตารางเมตร

คำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ 6229/2567 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดกระบี่ และบริเวณภูมิทัศน์ โดยรอบศาลากลางจังหวัดกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมปอง รัตนะ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเจษฎา ไชยพงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธวิท นบมอบ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางจันทร์จิรา โคกเคียน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนรินทร์ ศิริคุณนท)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

จำนวนแผ่น 25 แผ่น

[illegible]

2/3

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดกระบี่ และบริเวณภูมิทัศน์โดยรอบศาลากลางจังหวัดกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ ยผจ.กบ.03/2568

จำนวนแผ่น 25 แผ่น

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568

ลำดับที่	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1								
1.1	งานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5							
1.1.1	งานรื้อถอนผิวพื้นลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ของเดิม	2,329.00	ตร.ม.	-	25.00	58,225.00	58,225.00	รื้อถอนทั้ง
1.2	งานปูกระเบื้องพอร์ซเลน							
	งานปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 60*60	1,990.00	ตร.ม.	1,151.00	238.00	473,620.00	2,764,110.00	
	งานปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 30*60	73.00	ตร.ม.	1,151.00	238.00	17,374.00	101,397.00	
	งานปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 20*60	266.00	ตร.ม.	1,151.00	238.00	63,308.00	369,474.00	
	งานฉาบปูนใต้ กระเบื้องแกรนิต ขนาด 45*100*210*16 มม.	314.00	ม.	741.00	257.00	80,698.00	313,372.00	
1.3	งานติดตั้งโคมไฟสนามโชนาโรสพร้อมเสา สูง 4 เมตร	12.00	ต้น	6,300.00	630.00	7,560.00	83,160.00	
1.4	งานติดตั้งโคมไฟสนามแบบ 5 ดวงโคมพร้อมเสาสูง 2.5 เมตร	8.00	ต้น	19,000.00	1,900.00	15,200.00	167,200.00	
1.5	งานชุดล้างส้วม	394.00	ตร.ม.	-	15.00	5,910.00	5,910.00	
1.6	งานทาสีอะคริลิก	394.00	ตร.ม.	45.00	31.00	12,214.00	29,944.00	
2	รวมงานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5			3,158,683.00		734,109.00	3,892,792.00	
	งานขยายพื้นที่ผิวถนนรอบสนามหน้าศาลากลาง							
2.1	งานรื้อถอนทางเท้าเดิม	1,000.00	ตร.ม.	-	15.00	15,000.00	15,000.00	รื้อถอน
2.2	งานรื้อถอนขอบคันหินสำเภาเรือรูป	53.00	ม.	-	15.00	795.00	795.00	รื้อถอน
2.3	งานรื้อถอนขอบคันหินหล่อในที่	177.00	ม.	-	30.00	5,310.00	5,310.00	รื้อถอนทั้ง
2.4	งานขยายผิวถนนคอนกรีต	454.00	ตร.ม.	570.00	-	-	258,780.00	
2.5	งานติดตั้งขอบทางสำเภาเรือรูป(ขอบคันหิน)	216.00	ม.	320.00	-	-	69,120.00	
2.6	งานทางเท้า คสล. พื้นผิวพิมพ์ลาย	547.00	ตร.ม.	550.00	-	-	300,850.00	
2.7	งานติดตั้งขอบบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก	20.00	ชุด	4,110.00	-	-	82,200.00	
	รวมงานขยายพื้นที่ผิวถนนรอบสนามหน้าศาลากลาง						732,055.00	

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดกระบี่ และบริเวณภูมิทัศน์โดยรอบศาลากลางจังหวัดกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ ขผ.กบ.03/2568

จำนวนแผ่น 25 แผ่น

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568

ลำดับที่	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3									
	งานทาสีภายนอกอาคารศาลากลางหลังใหม่								
3.1	งานชุดล่างสีแดง	ตร.ม.	-	-	-	15.00	94,800.00	94,800.00	
3.2	งานทาสีอะคริลิค	ตร.ม.	45.00	284,400.00	284,400.00	31.00	195,920.00	480,320.00	
	รวมงานทาสีภายนอกอาคารศาลากลางหลังใหม่								
4								575,120.00	
	งานทาสีรั้วศาลากลาง								
4.1	งานชุดล่างสีแดง	ตร.ม.	-	-	-	15.00	12,420.00	12,420.00	
4.2	งานทาสีอะคริลิค	ตร.ม.	45.00	20,790.00	20,790.00	31.00	14,322.00	35,112.00	
4.3	งานทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	38.00	13,908.00	13,908.00	38.00	13,908.00	27,816.00	
	รวมงานทาสีรั้วศาลากลาง								
								75,348.00	






2.รายละเอียดการคำนวณ

ลำดับที่		จำนวน	หมายเหตุ
1	งานจัดทำน้ําร้านเพื่อความปลอดภัย		
	ค่าเช่าน้ําร้าน ระยะเวลา 3 เดือน (90 วัน) ชุดละ 4 บาท/วัน	186,120.00	
	ค่าติดตั้งและค่ารื้อถอนน้ําร้านพร้อมขนย้าย	20,680.00	
	หมายเหตุ		
	น้ําร้าน 1 ชุดได้พื้นที่ $1.7 \times 1.8 = 3.06$ ตร.ม.		
	จำนวนน้ําร้าน $6,320 / 3.06 = 2605.36$		
	เช่าเพียง 25% $2,065.36 \times 25\% = 517 =$ ชุด ($517 \times 5 \times 90 = 186,120$)		
	ค่าติดตั้งและค่ารื้อถอนน้ําร้านพร้อมขนย้าย ชุดละ 10 บาท/ครั้ง ($517 \times 10 \times 4 = 20,680$)		
		รวมค่าใช้จ่าย	
		206,800.00	
		1.00	
		206,800.00	





Nont Nont Nont
 Nont Nont Nont
 Nont Nont Nont

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

คำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ 6229/2567 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบประมูลการจัดทำแบบประมูลการก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคา
จ้างก่อสร้างโครงสร้างโครงการชลประทานจังหวัดกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมปอง รัตน์ะ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเจษฎา ไชยพงษ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายฉวีท นบอบ)
วิศวกรโยธาวินิจฉัยการ

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางจันทรีจิรา โคกเคียน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายฉวีท นบอบ)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

งานปูนทรายปรับระดับ			วัสดุ	ค่าแรง	ค่าแรง	
- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	20.02	กก.	2.90	-	58.00	
- ทรายหยาบ	0.11	ลบ.ม.	654.21	-	71.96	
- น้ำผสมปูน	6	ลิตร	0.10		0.60	
รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ตร.ม.	=		130.57	*
ใช้	1	ตร.ม.	=		130.00	*
งานปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 60*60 , 30*60 , 20*60			วัสดุ	ค่าแรง	ค่าแรง	
- ปูนทรายปรับพื้นที่	1.00	ตร.ม.	130.00	64.00	194.00	
- ปูกระเบื้องพอร์ซเลน	1.00	ตร.ม.	889.00	174.00	1,063.00	
- วัสดุปู	1.00	ตร.ม.	122.00		122.00	
- วัสดุยาแนว	1.00	ตร.ม.	10.00	-	10.00	
รวม	1	ตร.ม.	1,151.00	238.00	1,389.00	*
ใช้	1	ตร.ม.	=		1,389.00	*
งานปูกระเบื้องจุกบันได			วัสดุ	ค่าแรง	ค่าแรง	
- ปูนทรายปรับพื้นที่	1.00	ตร.ม.	130.00	64.00	194.00	
- ปูกระเบื้อง	1.00	ตร.ม.	479.00	193.00	672.00	
- วัสดุปู	1.00	ตร.ม.	122.00		122.00	
- วัสดุยาแนว	1.00	ตร.ม.	10.00	-	10.00	
รวม	1	ตร.ม.	741.00	257.00	998.00	*
ใช้	1	ตร.ม.	=		998.00	*
ขอบคั่นหินหล่อทับที่ ขนาด 0.15x0.20 เมตร			วัสดุ	ค่าแรง	ค่าแรง	
- สกัดทำความสะอาดขอบคั่นหินเดิมเพื่อประสาน	1.00	เมตร	-	50.00	50.00	
- คอนกรีตโครงสร้าง	0.01	ลบ.ม.	1,887.85	327.00	28.79	
- เหล็กเสริม SR - 24 Ø 6 มม.	0.30	กก.	25.67	4.40	9.02	
- ลวดผูกเหล็ก	0.07	กก.	33.18	-	2.32	

5/2/61

100%

2/2/61

2/2/61

2/2/61

- ไม้แบบ	0.15	ตร.ม.	300.00	-	45.00	
- ขัดหยาบผิว	0.30	ตร.ม.		30.00	9.00	
รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ตร.ม.	=		144.14	*
ใช้	1	ตร.ม.	=		144.00	*
พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร เสริมwire mesh # 0.20 *4 mm.			วัสดุ	ค่าแรง	ค่าแรง	
ปรับเกลี่ยพื้นที่	1.00	ตร.ม.	-	40.00	40.00	
- ทราดยาบ	0.05	ลบ.ม.	645.21	112.00	37.86	
- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. (ทรงกระบอก)	0.15	ลบ.ม.	1,887.00	327.00	332.10	
- เหล็กตะแกรง 0.2*0.2 ม. 4.0 มม.	1.00	ตร.ม.	39.50	5.00	44.50	
- ลวดผูกเหล็ก	0.07	กก.	-	-	-	
- ไม้แบบ	0.30	ตร.ม.	300.00	-	90.00	
- ขัดหยาบผิว	1.00	ตร.ม.		30.00	30.00	
รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก			=		574.46	*
ใช้	1	ตร.ม.	=		570.00	*
ขอบคั่นหินสำเร็จรูป ทรงมน ขนาด 15 x 30 x 100 ซม. สีเทา			วัสดุ	ค่าแรง	ค่าแรง	
- ปรับพื้นดินเดิม	1.00	ตร.ม.	-	15.00	15.00	
- คอนกรีตหยาบ	0.01	ลบ.ม.	1,800.00	466.00	17.00	
-ทราดยาบ	0.01	ลบ.ม.	654.21	112.00	5.75	
-ขอบคั่นหินสำเร็จรูป	1.00	ม	220.00	66.00	286.00	
รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ตร.ม.	=		323.74	*
ใช้	1	ตร.ม.	=		320.00	*
พื้นบล็อคล้อสำเร็จรูป			วัสดุ	ค่าแรง	ค่าแรง	
- ปรับพื้นดินเดิม	1.00	ตร.ม.	-	30.00	30.00	
- คอนกรีตหยาบ	0.05	ลบ.ม.	1,800.00	466.00	113.30	
-ทราย	0.06	ลบ.ม.	654.21	112.00	44.44	
- บล็อคล้อพื้นหกเหลี่ยม	1.00	ตร.ม.	750.00	120.00	870.00	
รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ตร.ม.	=		1,057.74	*
ใช้	1	ตร.ม.	=		1,050.00	*
พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย			วัสดุ	ค่าแรง	ค่าแรง	
- ปรับพื้นเดิม	1.00	ตร.ม.	-	30.00	30.00	
- คอนกรีตหยาบปรับโครงสร้างเดิม	0.03	ลบ.ม.	-	-	-	

26/10/20

26/10/20

26/10/20

26/10/20

26/10/20

- พื้นคอนกรีตพิมพ์ลายหนา 5 ซม เสริมตะแกรงไวซ์เมซ	1.00	ตร.ม.	650.00	-	650.00	
รวมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ตร.ม.	=		680.00	*
ใช้	1	ตร.ม.	=		680.00	*
งานทาสีพลาสติกชนิดทาภายนอก			วัสดุ	ค่าแรง	ค่าแรง	
- สีโป้ว	0.20	กก.	10.00	-	2.00	
- สีทาภายนอกทารองพื้น	0.04	GL.	460.00	-	16.43	
- สีทาภายนอกทาทับหน้า	0.05	GL.	548.00	-	27.40	
- น้ำผสมสี	1.00	ลิตร	-	-	-	
รวม	1	ตร.ม.	=		45.83	*
ใช้	1	ตร.ม.	=		45.00	*
งานทาสีน้ำมัน			วัสดุ	ค่าแรง	ค่าแรง	
- ขัดแต่ง	-	ตร.ม.		-	-	
- สีทารองพื้น	0.04	GL.	-	-	-	
- สีทาทับหน้า	0.05	GL.	766.00	-	38.30	
- น้ำมันผสมสี	0.01	GL.	-	-	-	
รวมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ม.	=		38.30	*
ใช้	1	ม.	=		38.00	*
งานเหล็กฝารางน้ำตะแกรงเหล็ก			วัสดุ	ค่าแรง	ค่าแรง	
- เหล็ก 65 * 8 มม.	15.00	เมตร	170.00	48.00	3,270.00	
- งานทาสี	1.00	ตร.ม.	60.00	35.00	95.00	
- ขัดแต่ง	1.00	งาน	-	45.00	45.00	
- รื้อ - ถอน วางขอบใหม่	1.00	งาน	400.00	300.00	700.00	
รวมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก	1	ม.	=		4,110.00	*
ใช้	1	ชุด	=		4,110.00	*

ค่าแรงในการขุดสีเดิมจากพื้นผิวอาคารมีความแตกต่างกันไปตามปัจจัยหลายประการ เช่น ประเภทของพื้นผิว ขนาดพื้นที่ และสภาพของสีเดิม จากข้อมูลที่มีอยู่ พบว่าค่าแรงขุดสีเดิมมีรายละเอียดดังนี้:

ค่าแรงขุดล้างสีผนังเดิม: จากเอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างของกรมทางหลวง ประจำปี 2568 ระบุค่าแรงขุดล้างสีผนังเดิมไว้ที่ 15 บาทต่อตารางเมตร

นสพ.อ.

100%

จตุร

26/2

ตารางแสดงการคำนวณหาค่า FACTOR F งานอาคาร

งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดกระบี่ และบริเวณภูมิทัศน์โดยรอบศาลากลางจังหวัดกระบี่ ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงาน สำนักงานจังหวัดกระบี่

เงื่อนไข			ค่างาน(ทุน)	FACTOR F
			ล้านบาท	
เงินล่วงหน้าจ่าย (ร้อยละ)	15.00%		<0.5	1.3058
ค่าประกันผลงาน หัก (ร้อยละ)	0.00%		1	1.3030
ดอกเบี้ยเงินกู้ (ร้อยละ)	7.00%		2	1.3010
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ร้อยละ)	7.00%		5	1.2954
สูตรคำนวณหาค่า FACTOR F			10	1.2880
			15	1.2531
สูตรการหาค่า Factor F = D - $\left\{ \frac{[(D - E) \times (A - B)]}{(C - B)} \right\}$			20	1.2450
			25	1.2180
			30	1.2093
เมื่อ A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน	=	5,275,315.00	40	1.2088
B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน	=	5,000,000.00	50	1.2078
C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน	=	10,000,000.00	60	1.1979
D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน	=	1.2954	70	1.1964
E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน	=	1.2880	80	1.1964
แทนค่า $1.2954 - \left\{ \frac{(1.2954 - 1.2880) \times (5,275,315.00 - 5,000,000.00)}{(10,000,000.00 - 5,000,000.00)} \right\}$			90	1.1963
			100	1.1963
			150	1.1927
			200	1.1918
			250	1.1889
			300	1.1819
			350	1.1725
			400	1.1698
			500	1.1688
			>500	1.1608

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้ให้ใช้ Factor F ในช่อง " รวมในรูป Factor "

5/26/61

1000

พฤษภาคม

26/5

รายละเอียดงบประมาณ การเบิกจ่ายเงิน

โครงการ	ปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดกระบี่ และบริเวณภูมิทัศน์โดยรอบศาลากลางจังหวัดกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
สถานที่	ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
ระยะเวลาก่อสร้าง	๒๑๐ วัน
จำนวนงวดงาน	๑๐ งวด

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๓.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
งานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕

ประกอบด้วย

- งานรื้อถอนผิวพื้นลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ ของเดิมปริมาณ ๕๐๐ ตร.ม แล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้องพอร์ซเลน ปริมาณไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๓.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
งานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕

ประกอบด้วย

- งานรื้อถอนผิวพื้นลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ ของเดิมปริมาณ ๕๐๐ ตร.ม แล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้องพอร์ซเลน ปริมาณไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๓.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
งานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕

ประกอบด้วย

- งานรื้อถอนผิวพื้นลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ ของเดิมปริมาณ ๕๐๐ ตร.ม แล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้องพอร์ซเลน ปริมาณไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๓.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
งานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕

ประกอบด้วย

- งานรื้อถอนผิวพื้นลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ ของเดิมปริมาณ ๕๐๐ ตร.ม แล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้องพอร์ซเลน ปริมาณไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๓.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานงานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕

ประกอบด้วย

- งานรื้อถอนผิวพื้นลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ ของเดิมส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้องพอร์ซเลน ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ



Wagner



265

- งานจุ่มบันได กระเบื้องแกรนิต ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโคมไฟสนามโซล่าเซลล์พร้อมเสา สูง ๔ เมตร , งานติดตั้งโคมไฟสนามแบบ ๕ ดวงโคม พร้อมเสาสูง ๒.๕ เมตร , งานชุดล้างสีเดิม , งานทาสีอะคริลิค ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
งานขยายพื้นผิวถนนรอบสนามหน้าศาลากลาง

ประกอบด้วย

- งานรื้อถอนทางเท้าเดิม , งานรื้อถอนขอบคันหินสำเร็จรูป , งานรื้อถอนขอบคันหินหล่อในที่ปริมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งขอบทางสำเร็จรูป(ขอบคันหิน) , งานติดตั้งขอบบ่อพักและฝาดะแกรงเหล็กปริมาณไม่น้อย กว่าร้อยละ ๙๕ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
งานขยายพื้นผิวถนนรอบสนามหน้าศาลากลาง

ประกอบด้วย

- งานทางเท้า คสล. พื้นผิวพิมพ์ลายปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
งานทาสีภายนอกอาคารศาลากลางหลังใหม่

ประกอบด้วย

- งานชุดล้างสีเดิม และ งานทาสีอะคริลิค ปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
งานทาสีภายนอกอาคารศาลากลางหลังใหม่

ประกอบด้วย

- งานชุดล้างสีเดิม และ งานทาสีอะคริลิค ปริมาณรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน

งวดที่ ๑๐ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย

- งานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานขยายพื้นผิวถนนรอบสนามหน้าศาลากลาง ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีรั้วศาลากลางทั้งหมด และ งานทาสีภายนอกอาคารศาลากลางหลังใหม่ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างส่วนต่าง ๆ ของงานที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จถูกต้อง ครบถ้วน ตามรูปแบบรายการ และ สัญญาทุกประการ พร้อมทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

สมชาย

สมชาย

สมชาย

สมชาย

263

หมายเหตุ ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดงวดหนึ่งก่อนหรือหลังหรือพร้อมกันที่หลายงวดได้ โดยไม่ต้องเรียงตามลำดับ ยกเว้นงวดที่ ๑ และงวดสุดท้าย

กำหนดวงงานโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ ๖๒๒๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดกระบี่ และบริเวณภูมิทัศน์ โดยรอบศาลากลางจังหวัดกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมปอง รัตน์ะ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเจษฎา ไชยพงษ์)


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธวิท นบนอบ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางจันทร์จิรา โคกเคียน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณรินทร์ ศิริสุกนันท)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน