

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 แห่ง

งาน บ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ จำนวน 1 หลัง (ฐานรากเสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง 199/10 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ นฐ-3-59001-3

กำหนดราคามือวันที่ ๑๙ เดือน มกราคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	เจาะสำรวจดิน (BORING)	1	จุด	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
1.2	ชุดดิน	20	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	3,620.00	3,620.00	
1.3	เสาเข็มสี่เหลี่ยมคี่น 0.22x0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	19	คี่น	6,630.00	125,970.00	1,465.00	27,835.00	153,805.00	
1.4	สัดหัวเสาเข็ม	19	คี่น	0.00	0.00	205.00	3,895.00	3,895.00	
1.5	ทรายหยาบ	3	ลบ.ม.	654.21	1,963.00	112.00	336.00	2,299.00	
1.6	คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	1,850.47	1,850.00	427.00	427.00	2,277.00	
1.7	คอนกรีตโครงสร้าง fc210 ksc แห่งทรงกระบอก	60	ลบ.ม.	1,943.93	116,636.00	522.00	31,320.00	147,956.00	
1.8	คอนกรีตโครงสร้าง fc210 ksc+กั้มซั้ม แห่งทรงกระบอก	5	ลบ.ม.	2,000.00	10,000.00	522.00	2,610.00	12,610.00	
1.9	แบบหล่อคอนกรีต	241	ตร.ม.	300.62	72,486.00	0.00	0.00	72,486.00	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	482	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	78,607.00	78,607.00	
	กั้มซั้มแบบหล่อคอนกรีต	135	ลบ.พ.	300.00	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	
1.10	ตะปู	161	กก.	50.00	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00	
1.11	เหล็กเสริม SR - 24 Ø 6 มม.	715	กก.	24.61	17,600.00	4.90	3,504.00	21,104.00	
	Ø 9 มม.	2,321	กก.	23.39	54,283.00	4.90	11,373.00	65,656.00	
	SD - 40T Ø 12 มม.	1,265	กก.	23.89	30,222.00	3.90	4,934.00	35,156.00	
	Ø 16 มม.	1,461	กก.	24.57	35,898.00	3.90	5,698.00	41,596.00	
	Ø 25 มม.	1,807	กก.	22.56	40,762.00	3.50	6,325.00	47,087.00	

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักของข้าราชการจังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 แห่ง

งาน บ้านพักครองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ จำนวน 1 หลัง (ฐานรากเสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง 199/10 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ มฐ-3-59001-3

กำหนดราคามือวันที่ ๑๙ เดือน มกราคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานหลังคา								
	- กระเบื้องคอนกรีตเคลือบสีชนิดรูปลอน (กลุ่มสีน้ำตาล)	2,211	แผ่น	15.54	34,359.00	0.00	0.00	34,359.00	
	- ครอบสันโค้ง	134	แผ่น	51.41	6,889.00	0.00	0.00	6,889.00	
	- ครอบโค้งทางมน	5	แผ่น	46.59	233.00	0.00	0.00	233.00	
	- ครอบโค้ง 3 ทาง	2	แผ่น	56.10	112.00	0.00	0.00	112.00	
	- ครอบโค้ง 2 ทาง	1	แผ่น	37.08	37.00	0.00	0.00	37.00	
	- ครอบโค้งปิดจั่ว	1	แผ่น	71.50	72.00	0.00	0.00	72.00	
	- ครอบข้าง	15	แผ่น	49.07	736.00	0.00	0.00	736.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	201	ตร.ม.	0.00	0.00	76.00	15,276.00	15,276.00	
	- ค่าแรงติดตั้งครอบสันหลังคา	45.4	ม.	0.00	0.00	76.00	3,450.00	3,450.00	
	- ปั้นลม+ปิดทับปั้นลม ไม้สำเร็จรูป 1" x 6", 1" x 8"	5	ม.	159.00	795.00	74.00	370.00	1,165.00	
	- ฝิงชาย+ปิดทับฝิงชาย ไม้สำเร็จรูป 1" x 6", 1" x 8"	54	ม.	159.00	8,586.00	74.00	3,996.00	12,582.00	
	- กันนกก พีวีซี. สำเร็จรูป	54	ม.	40.00	2,160.00	10.00	540.00	2,700.00	
	- รางน้ำตะเข้สเตนเลสหนา 0.45 มม.	4.15	ม.	420.00	1,743.00	25.00	104.00	1,847.00	
- อุปกรณ์ประกอบงานหลังคา/อื่นๆ	5	กล่อง	220.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00		
- ชุดอุปกรณ์ครอบแผง	14	ชุด	1,200.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00		
- แผงสำเร็จรูป	201	ตร.ม.	55.00	11,055.00	25.00	5,025.00	16,080.00		

(Handwritten signatures and initials)

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 แห่ง

งาน บ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ จำนวน 1 หลัง (ฐานรากเสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง 199/10 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ มฐ-3-59001-3

กำหนดราคามือวันที่ ๑๙ เดือน มกราคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
รวมงานข้อ 2.1								113,438.00	
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ1 ฝ้ายิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ	144	ตร.ม.	260.00	37,440.00	77.00	11,088.00	48,528.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี				0.00				
	- ฉนวนกันความร้อนอลูมิเนียมฟอยล์หนา 6" (ห้องนอน+โถงชั้นบน)	90	ตร.ม.	180.00	16,200.00	21.00	1,890.00	18,090.00	
	- ฝ2 ฝ้ายิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันความชื้น	25	ตร.ม.	302.00	7,550.00	53.00	1,325.00	8,875.00	
	รอยต่อฉาบเรียบ โครงคร่าว T-BAR				0.00				
	- ฝ3 ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดหนา 8 มม. รอยต่อฉาบเรียบ	62	ตร.ม.	400.00	24,800.00	77.00	4,774.00	29,574.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	- ฝ4 ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด เศาะร่อง มีช่องระบายอากาศหนา 4 มม. ขนาด 0.60x1.20 ม. ติดตั้งแบบชนชิด โครงคร่าวเหล็กกล่อง 1 1/2" x 1 1/2" @0.60x0.60 ม.	57	ตร.ม.	300.00	17,100.00	94.00	5,358.00	22,458.00	
	- ฝ5 ฝ้าปูนฉาบเรียบ	7	ม.	67.00	469.00	96.00	672.00	1,141.00	
- บัวรอบฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์กว้าง 3" หนา 8 มม.	142	ม.	35.00	4,970.00	41.00	5,822.00	10,792.00		
รวมงานข้อ 2.2							139,458.00		

Handwritten signatures and initials

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักกรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 แห่ง

งาน บ้านพักกรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ จำนวน 1 หลัง (ฐานรากเสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง 199/10 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ มฐ-3-59001-3

กำหนดราคามือวันที่ ๑๙ เดือน มกราคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3	งานผนังและวัสดุค้ำผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน หนาครึ่งแผ่น	335	ตร.ม.	282.00	94,470.00	104.00	34,840.00	129,310.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน หนาเต็มแผ่น	64	ตร.ม.	578.00	36,992.00	195.00	12,480.00	49,472.00	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ครึ่งแผ่น	201	ม.	92.00	18,492.00	51.00	10,251.00	28,743.00	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. เต็มแผ่น	38	ม.	120.00	4,608.00	73.00	2,803.00	7,411.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	658	ตร.ม.	91.00	59,878.00	96.00	63,168.00	123,046.00	
	- ฉาบปูน โครงสร้าง	307	ตร.ม.	91.00	27,937.00	109.00	33,463.00	61,400.00	
	- ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบชมรมิก ขนาด 12" x 12"	110	ตร.ม.	355.00	39,050.00	169.00	18,590.00	57,640.00	
	- ผนังทาสีทราวย่าง	25	ตร.ม.	320.00	8,000.00	133.00	3,325.00	11,325.00	
	- ฝ้าปูนปั้นเส้นลวดรูปขนาด 0.10 ม. (ขอบประตู-หน้าต่าง-ฝ้าเสา)	58	ม.	90.00	5,220.00	62.00	3,596.00	8,816.00	
	รวมงานข้อ 2.3							477,163.00	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 แห่ง

งาน บ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ จำนวน 1 หลัง (ฐานรากเสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง 199/10 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ มฐ-3-59001-3

กำหนดราคามือวันที่ ๑๙ เดือน มกราคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4	งานพื้นและวัสดุปูพื้น								
	- พ1 พื้นผิวปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12" x 12"	59	ตร.ม.	355.00	20,945.00	161.00	9,499.00	30,444.00	
	- พ2 พื้นไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 4" พร้อมวางตงไม้	91	ตร.ม.	900.00	81,900.00	179.00	16,289.00	98,189.00	
	- จัดพื้นไม้ตรียมผิว	91	ตร.ม.	0.00	0.00	51.00	4,641.00	4,641.00	
	- พ3 พื้นผิวปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12" x 12"	27	ตร.ม.	320.00	8,640.00	161.00	4,347.00	12,987.00	
	- พ4 พื้นผิวปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12" x 12" สลับทรายดำ	25	ตร.ม.	302.00	7,550.00	206.00	5,150.00	12,700.00	
	- พ5 พื้นผิวขัดเรียบ (โรงจอดรถ)	42	ตร.ม.	0.00	0.00	41.00	1,722.00	1,722.00	
	- พ6 พื้นผิวทำทรายดำ	4	ตร.ม.	257.00	1,028.00	167.00	668.00	1,696.00	
	- พ7 พื้นผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ ขนาด 0.30x0.80 ม.	3	ตร.ม.	110.00	330.00	41.00	123.00	453.00	
	- บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิค สูง 10 มม.	44	ม.	37.00	1,628.00	51.00	2,244.00	3,872.00	
- บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็งไปเบอร์ซีเมนต์ หน้ากว้าง 4" หน้า 12 มม.	104	ม.	45.00	4,680.00	46.00	4,784.00	9,464.00		
- เซาะร่อง P.V.C. สำหรับปู ก้าง 1 ซม	51	ม.	12.00	612.00	15.00	765.00	1,377.00		
	รวมงานข้อ 2.4							177,545.00	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 แห่ง

งาน บ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ จำนวน 1 หลัง (ฐานรากเสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง 199/10 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ มฐ-3-59001-3

กำหนดราคามือวันที่ ๑๙ เดือน มกราคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ		
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน				
2.5	งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์	-ป1	3	ชุด	20,560.00	61,680.00	0.00	0.00	61,680.00	รวมค่าแรงงาน	
		-ป2	5	ชุด	5,665.00	28,325.00	0.00	0.00	28,325.00	รวมค่าแรงงาน	
		-ป3	5	ชุด	2,580.00	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	รวมค่าแรงงาน	
		-ป4	1	ชุด	14,790.00	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00	รวมค่าแรงงาน	
		-ป5	1	ชุด	3,025.00	3,025.00	0.00	0.00	3,025.00	รวมค่าแรงงาน	
		-ป6	1	ชุด	10,590.00	10,590.00	0.00	0.00	10,590.00	รวมค่าแรงงาน	
		-ป7	2	ชุด	5,100.00	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	รวมค่าแรงงาน	
		-ป8	1	ชุด	5,370.00	5,370.00	0.00	0.00	5,370.00	รวมค่าแรงงาน	
		มุงตาดประตู									
		-ป1	3	ชุด	1,680.00	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	รวมค่าแรงงาน	
-ป2	5	ชุด	850.00	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	รวมค่าแรงงาน			
-ป6	1	ชุด	820.00	820.00	0.00	0.00	820.00	รวมค่าแรงงาน			
งานหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์											
หน้าต่าง											
-น1	3	ชุด	10,800.00	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	รวมค่าแรงงาน			

Handwritten signatures and initials in blue ink.

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 แห่ง

งาน บ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ จำนวน 1 หลัง (ฐานรากเสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง 199/10 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ มฐ-3-59001-3

กำหนดราคามือวันที่ ๑๙ เดือน มกราคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.6	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ชุด (สีขาว)								
	- อ่างอาบน้ำพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	15,380.00	15,380.00	1,025.00	1,025.00	16,405.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังกำแพงแบบเต็มใบ พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	5,260.00	21,040.00	461.00	1,844.00	22,884.00	
	- โถปัสสาวะชายขนาดเล็ก พร้อมวาล์วกด	1	ชุด	2,485.00	2,485.00	461.00	461.00	2,946.00	
	- โถส้วมนั่งราบชนิดหมอน้ำ พร้อมอุปกรณ์	5	ชุด	8,820.00	44,100.00	461.00	2,305.00	46,405.00	
	- สายฉีดชำระโครเมียม	5	ชุด	420.00	2,100.00	36.00	180.00	2,280.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	5	อัน	550.00	2,750.00	72.00	360.00	3,110.00	
	- กระเบื้องทรงหน้า 6 มม.เงียรปดี	43.75	ตร.พ.	140.00	6,125.00	0.00	0.00	6,125.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมวาล์วติด-เปิด	4	ชุด	2,140.00	8,560.00	72.00	288.00	8,848.00	
	- ที่ใส่สบู่	4	อัน	660.00	2,640.00	72.00	288.00	2,928.00	
	- รางแขวนผ้า โหละชุบโครเมียม ยาว 0.60 ม.	6	อัน	1,210.00	7,260.00	72.00	432.00	7,692.00	
	- Top ฝักบัวกรรปดีสีดำ กว้าง 0.15 ม. หลังโถส้วม	1.1	ม.	365.00	402.00	0.00	0.00	402.00	
- Top ฝักบัวกรรปดีสีดำ กว้าง 0.15 ม. อ่างอาบน้ำ	3.9	ม.	365.00	1,424.00	0.00	0.00	1,424.00		
- เคาน์เตอร์คอส. ฝักบัวกรรปดี 0.60 ม.	3	ม.	3,270.00	11,118.00	0.00	0.00	11,118.00		
- บิลด์แคบ	2	ก้อน	43.00	86.00	0.00	0.00	86.00		
รวมงานข้อ 2.6								132,653.00	

Handwritten signature and initials

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 แห่ง

งาน บ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ จำนวน 1 หลัง (ฐานรากเสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง 199/10 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ นฐ-3-59001-3

กำหนดราคामือวันที่ ๑๙ เดือน มกราคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
2.7	งานบันได พร้อมส่วนประกอบบันได ST1									
		- ชั้นบันได ลูกตั้ง-ลูกนอน ไม้พอร์ซิมเมนต์ หน้า 1"	20.34	ม.	235.00	4,780.00	80.00	1,627.00	6,407.00	
		- พื้นฐานพัก ไม้พอร์ซิมเมนต์ หน้า 1"	3.40	ตร.ม.	715.00	2,431.00	158.00	537.00	2,968.00	
		- ราวจับบันได ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" ทาสีอิมไมน์-ขัดเงาเหล็ก 1"x2" ทาสี ฉุกรกรงแวนอน 1"x2" ทาสี	8.27	ม.	1,750.00	14,473.00	0.00	0.00	14,473.00	
		- บัวเชิงผนัง ไม้เนื้อ ไม้พอร์ซิมเมนต์ หน้ากว้าง 4" หน้า 12 มม.	12.30	ม.	45.00	554.00	46.00	566.00	1,120.00	
	งานบันไดทางเดินชั้นล่าง									
	- ชั้นบันได ลูกตั้ง-ลูกนอน พื้นผิวการะเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 12" x 12" สลับทรายสัง (พ4) ภายนอก	7.10	ม.	215.00	1,527.00	206.00	1,463.00	2,990.00		
	- ชั้นบันได ลูกตั้ง-ลูกนอน พื้นผิวการะเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด ขนาด 12" x 12" (พ1) ภายใน	2.30	ม.	205.00	472.00	161.00	370.00	842.00		
	รวมงานข้อ 2.7							28,800.00		

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 แห่ง

งาน บ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ จำนวน 1 หลัง (ฐานรากเสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง 199/10 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ มฐ-3-59001-3

กำหนดราคาเมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มกราคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ		
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน				
2.8	งานทาสี	448	ตร.ม.	50.00	22,400.00	35.00	15,680.00	38,080.00			
				- สีน้ำอะคริลิก ชนิดกึ่งเงาทั้งด้าน 100% ทาภายนอก (ประเภท 1)							
				- สีน้ำอะคริลิก ชนิดด้าน 100% ทาภายใน (ประเภท 2)		36.00	15,192.00	31.00	13,082.00	28,274.00	
				- สีน้ำอะคริลิก ชนิดด้าน 100% ทาภายใน (ประเภท 2) ทาฝ้า		36.00	10,620.00	31.00	9,145.00	19,765.00	
				- สีน้ำมันทาไม้		40.00	2,520.00	39.00	2,457.00	4,977.00	
	- โพลียูรีเทน	91	ตร.ม.	135.00	12,285.00	51.00	4,641.00	16,926.00			
								108,022.00			
	รวมงานข้อ 2.8										
2.9	งานปิดขัดสี										
	- ราวกันตกระเบียงเหล็ก 1 1/2" x 3" + ขาตั้ง 1" x 2" +	14.20	ม.	1,680.00	23,856.00	0.00	0.00	23,856.00			
	ตุ๊กกรงแนวนอน 2" ทน 16 มม. ทาสี										
	รวมงานข้อ 2.9							23,856.00			

52261

h.

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักครองผู้ว่างการจังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 แห่ง

งาน บ้านพักครองผู้ว่างการจังหวัดกระบี่ จำนวน 1 หลัง (ฐานรากเสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง 199/10 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ มฐ-3-59001-3

กำหนดราคาเมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มกราคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1	ระบบท่อน้ำโศโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ								
3.1.1	งานเดินท่อน้ำโศโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	12	เมตร	26.75	321.00	31.00	372.00	693.00	
	- ขนาด Dia. 2"	80	เมตร	42.05	3,364.00	41.00	3,280.00	6,644.00	
	- ขนาด Dia. 2 1/2"	44	เมตร	66.59	2,930.00	51.00	2,244.00	5,174.00	
	- ขนาด Dia. 4"	52	เมตร	149.53	7,776.00	103.00	5,356.00	13,132.00	
3.1.2	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	lot	5,756.40	5,756.00	1,726.92	1,727.00	7,483.00	
3.1.3	เหล็กยึดท่อ	1	lot	4,317.30	4,317.00	1,295.19	1,295.00	5,612.00	
3.1.4	ทดสอบ ท้าความเสียดทาน ท้าที่ท้าด้วยลิ่มเหล็ก	1	lot	1,439.10	1,439.00	431.73	432.00	1,871.00	
3.1.5	FCO.								
	- ขนาด Dia. 2 1/2"	1	ตัว	1,000.00	1,000.00	256.00	256.00	1,256.00	
	- ขนาด Dia. 4"	2	ตัว	1,000.00	2,000.00	410.00	820.00	2,820.00	
3.1.6	FD. ขนาด Dia. 2"	7	ตัว	655.00	4,585.00	205.00	1,435.00	6,020.00	
3.1.7	P-TRAP ขนาด Dia. 2"	7	ตัว	222.00	1,554.00	66.00	462.00	2,016.00	
3.1.8	AVC. ขนาด Dia. 2"	3	ชุด	420.00	1,260.00	205.00	615.00	1,875.00	
3.1.9	RD. ขนาด Dia. 2 1/2"	1	ชุด	850.00	850.00	256.00	256.00	1,106.00	

SRM/๑/

Dr.



โครงการ ก่อสร้างบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทร อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 แห่ง

งาน บ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ จำนวน 1 หลัง (ฐานรากเสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง 199/10 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทร อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ มฐ-3-59001-3

กำหนดราคาเมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มกราคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2	ระบบท่อประปา								
3.2.1	งานเดินท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)								
	- ขนาด Dia. 3/4"	100	เมตร	14.95	1,495.00	31.00	3,100.00	4,595.00	
	- ขนาด Dia. 1"	12	เมตร	23.48	282.00	31.00	372.00	654.00	
3.2.2	ข้อต่อ อูปรณ์ท่อ	1	lot	888.50	889.00	266.55	267.00	1,156.00	
3.2.3	เหล็กยึดท่อ	1	lot	533.10	533.00	159.93	160.00	693.00	
3.2.4	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1	lot	177.70	178.00	53.31	53.00	231.00	
3.2.5	ก๊อกรน้ำ ขนาด Dia. 1/2"	2	อัน	100.00	200.00	51.00	102.00	302.00	
3.2.6	STOP VALVE ขนาด Dia. 1/2"	17	อัน	210.00	3,570.00	51.00	867.00	4,437.00	
3.2.7	ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 3/4"	5	เครื่อง	264.00	1,320.00	154.00	770.00	2,090.00	
3.2.8	ประตูน้ำกั้นกลับ CHECK VALVE ขนาด Dia. 3/4"	1	เครื่อง	264.00	264.00	154.00	154.00	418.00	
3.2.9	ประตูน้ำ BALL VALVE ขนาด Dia. 3/4"	3	เครื่อง	264.00	792.00	154.00	462.00	1,254.00	
3.2.10	ประตูน้ำลูกกลอย FLOAT VALVE ขนาด Dia. 1/2"	1	เครื่อง	232.00	232.00	103.00	103.00	335.00	
3.2.11	มาตรวัดน้ำ ภายใน ขนาด Dia. 1/2"	1	เครื่อง	955.00	955.00	103.00	103.00	1,058.00	
3.2.12	เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน 250 วัตต์	1	เครื่อง	6,800.00	6,800.00	2,000.00	2,000.00	8,800.00	
	อัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 28 ลิตร/นาที ที่ความสูง 12 เมตร								

รวม ๖๙



โครงการ ก่อสร้างบ้านพักของข้าราชการจังหวัดกระบี่ ตำบลไผ่ไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 แห่ง

งาน บ้านพักของข้าราชการจังหวัดกระบี่ จำนวน 1 หลัง (ฐานราคาเสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง 199/10 หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดกระบี่

แบบแปลนที่ มฐ-3-59001-3

กำหนดราคามือวันที่ ๑๙ เดือน มกราคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
4.1	แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์ LP	- แผงย่อย 12 วงจรพร้อมเมน 80AT 2P IC 10 kA	1	Set	4,590.00	4,590.00	750.00	750.00	5,340.00	
		- MINIATURE CB. 80AT IP IC 6 kA	1	Set	1,150.00	1,150.00	36.00	36.00	1,186.00	
		- MINIATURE CB. 20AT IP IC 6 kA (RCBO)	3	Set	2,340.00	7,020.00	36.00	108.00	7,128.00	
		- MINIATURE CB. 16AT IP IC 6 kA (RCBO)	3	Set	2,340.00	7,020.00	36.00	108.00	7,128.00	
		- MINIATURE CB. 16AT IP IC 6 kA	2	Set	189.00	378.00	36.00	72.00	450.00	
		- หลักรับแรงเหวี่ยงตัวของแผง หรือของแผงชนิดขนาด Ø 14.2 มม.	1	Set	900.00	900.00	250.00	250.00	1,150.00	
		ยาว 2.40 ม.				0.00			0.00	
		- EXOTHERMIC WELDING	1	Set	240.00	240.00	60.00	60.00	300.00	
		- KILOWATT HOUR METER 15(45)A 1 PHASE	1	Set	460.00	460.00	200.00	200.00	660.00	
			\ รวมแผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์				21,758.00		1,584.00	23,342.00
4.2	ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า	- uPVC 1 1/4" (32 mm.)	23	m	48.00	1,104.00	28.00	644.00	1,748.00	
		- uPVC 1/2" (15 mm.)	304	m	12.00	3,648.00	21.00	6,384.00	10,032.00	
		- PVC 1/2" (15 mm.)	24	m	11.00	264.00	21.00	504.00	768.00	
		- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1	Lot	1,003.00	1,003.00	300.00	300.00	1,303.00	
			\ รวม ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า				6,019.00		7,832.00	13,851.00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ตำบลไผ่ไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 แห่ง

งาน บ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ จำนวน 1 หลัง (ฐานรากเสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง 199/10 หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ มฐ-3-59001-3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดกระบี่

กำหนดราคามือวันที่ ๑๙ เดือน มกราคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.3	สายไฟฟ้า								
	- IEC 01 35 SQ.MM.	50	m	112.00	5,600.00	31.00	1,550.00	7,150.00	
	- IEC 01 10 SQ.MM.	11	m	34.00	374.00	16.00	176.00	550.00	
	- IEC 01 4 SQ.MM.	53	m	12.00	636.00	10.00	530.00	1,166.00	
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	1,214	m	8.00	9,712.00	7.00	8,498.00	18,210.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1	Lot	1,632.00	1,632.00	489.00	489.00	2,121.00	
	\ รวม สายไฟฟ้า				17,954.00		11,243.00	29,197.00	
4.4	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ดวงโคมกล่องเหล็กเปลือย (BATTEN LUMINAIRE) หลอด LED TUBE 4	5	Set	520.00	2,600.00	118.00	590.00	3,190.00	
	ไม่กิน 1-10W ชนิดให้แสง WARM WHITE ความสว่างไม่ต่ำกว่า 800 ลูเมน								
	ติดตั้ง								
	- ดวงโคมกล่องเหล็กเปลือย (BATTEN LUMINAIRE) หลอด LED TUBE 4	5	Set	660.00	3,300.00	118.00	590.00	3,890.00	
	ไม่กิน 1-20W ชนิดให้แสง WARM WHITE ความสว่างไม่ต่ำกว่า 1,600								
	ลูเมน ติดลอย								
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ชัดเจนสีเงิน ขนาด > 100 มม. หลอด LED BULB	37	Set	271.00	10,027.00	118.00	4,366.00	14,393.00	
	หัว E27 ขนาด ไม่กิน 5 วัตต์ WARM WHITE ความสว่าง								

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 แห่ง

งาน บ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ จำนวน 1 หลัง (ฐานรากเสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง 199/10 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ มฐ-3-59001-3

กำหนดราคามือวันที่ ๑๙ เดือน มกราคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ไม้เนื้อยาว 350 กูมเม่น								
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ ทรงแสงแบบ ACRYLIC หลอด LED TUBE ไม้ 3x10W 1600 กูมเม่น/ หลอด RA > 80 ให้แสง COOL WHITE (4000 K) ติดตั้งฝ้าเพดาน	1	Set	2,840.00	2,840.00	118.00	118.00	2,958.00	
	- ดวงโคมติดตั้ง หลอด LED BULB ขั้ว E27 ขนาดไม่เกิน 5 วัตต์ ให้แสง WARM WHITE ความสว่าง ไม้เนื้อยาว 600 กูมเม่น \ รวม ดวงโคม ไฟฝ้าและอุปกรณ์	2	Set	305.00	610.00	118.00	236.00	846.00	
4.5	สวิตช์ และเต้ารับ								
	- สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V ติดตั้งรีซิมผนังหรือข้างเสา	36	Set	60.00	2,160.00	82.00	2,952.00	5,112.00	
	- สวิตช์ 3 ทาง 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว ติดตั้งรีซิมผนัง หรือข้างเสา	2	Set	92.00	184.00	87.00	174.00	358.00	
	- เต้ารับ ไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาคีม 16A, 250V ติดตั้งรีซิมผนัง	27	Set	184.00	4,968.00	92.00	2,484.00	7,452.00	
	- เต้ารับ โทรศัพท RM11 พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	1	Set	187.00	187.00	92.00	92.00	279.00	
	\ รวมสวิตช์ และเต้ารับ				7,499.00		5,702.00	13,201.00	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักครองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 แห่ง

งาน บ้านพักครองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ จำนวน 1 หลัง (ฐานราคาเสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง 199/10 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ มฐ-3-59001-3

กำหนดราคามือวันที่ ๑๙ เดือน มกราคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ		
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน				
5.1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)	1	ชุด	15,000.00	15,000.00		0.00	15,000.00	ระบุใน investor		
		1	ชุด	37,900.00	37,900.00		0.00	37,900.00	ระบุใน investor		
		1	ชุด	27,900.00	27,900.00		0.00	27,900.00	ระบุใน investor		
		1	ชุด	19,500.00	19,500.00		0.00	19,500.00	ระบุใน investor		
			รวมข้อ 5.1			100,300.00			100,300.00		
5.2	งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ										
		5.2.1	Piping Works								
			1) Liquid Tube (Copper tube, type L)								
			- Dia. 1/4"	21	เมตร	44.00	924.00	24.00	504.00	1,428.00	
			- Dia. 3/8"	6	เมตร	77.00	462.00	31.00	186.00	648.00	
	2) Suction Tube (Copper tube, type L)										
	- Dia. 3/8"	13	เมตร	77.00	1,001.00	31.00	403.00	1,404.00			
	- Dia. 1/2"	8	เมตร	121.00	968.00	51.00	408.00	1,376.00			



โครงการ ก่อสร้างบ้านพักกรองผู้ว่างราชการจังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทรไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 แห่ง

งาน บ้านพักกรองผู้ว่างราชการจังหวัดกระบี่ จำนวน 1 หลัง (ฐานรากเสาเข็มตอก)

สถานที่ก่อสร้าง 199/10 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทรไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ มฐ-3-59001-3

กำหนดราคามือวันที่ ๑๙ เดือน มกราคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Dia.5/8"	6	เมตร	174.00	1,044.00	67.00	402.00	1,446.00	
	3) Drain Pipe (PVC class 8.5)								
	- Dia.3/4"	20	เมตร	12.00	240.00	26.00	520.00	760.00	
	4) Fitting	1	เทมา	810.00	810.00	240.00	240.00	1,050.00	
	5) Hanger,Support & Accessories	1	เทมา	480.00	480.00	140.00	140.00	620.00	
5.2.2	Piping Insulation Works								
	1) Copper Tube Insulation								
	Thick 1/2"								
	- Dia.1/4"	21	เมตร	25.00	525.00	9.00	189.00	714.00	
	- Dia.3/8"	6	เมตร	27.00	162.00	11.00	66.00	228.00	
	Thick 3/4"								
	- Dia.3/8"	13	เมตร	46.00	598.00	14.00	182.00	780.00	
	- Dia.1/2"	8	เมตร	50.00	400.00	15.00	120.00	520.00	
	- Dia.5/8"	6	เมตร	54.00	324.00	16.00	96.00	420.00	
	2) Drain Pipe Insulation								
	Thick 1/2"								

๒๖๖/๑
 ๕.


โครงการ ก่อสร้างบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 แห่ง
 งาน บ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ จำนวน 1 หลัง (ฐานรากเสาเข็มตอก)
 สถานที่ก่อสร้าง 199/10 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ มฐ-3-59001-3
 กำหนดราคาเมื่อวันที่ ๒๙ เดือน มกราคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.4	งานท่อลมและอุปกรณ์								
5.4.1	Exhaust Air Grille (EAG) W/INS.SCREEN								
	- Size 6" x 6"	7	อัน	250.00	1,750.00	128.00	896.00	2,646.00	
	- Size 8" x 8"	1	อัน	310.00	310.00	128.00	128.00	438.00	
5.4.2	Duct (Galvanized Steel Sheet)								
	- No. 26	80	ตร.ฟ.	17.00	1,360.00	18.00	1,440.00	2,800.00	
	Hanger, Support & Accessories	1	เหมา	400.00	400.00	120.00	120.00	520.00	
					3,820.00		2,584.00	6,404.00	
5.5	งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ								
5.5.1	Branch Breaker (Plug On Thermal Magnetic Type IC 5 kA)								
	- Branch CB 16 AT-IP	2	อัน	189.00	378.00	36.00	72.00	450.00	
	- Branch CB 20 AT-IP	1	อัน	189.00	189.00	36.00	36.00	225.00	
	- Branch CB 25 AT-IP	1	อัน	189.00	189.00	36.00	36.00	225.00	
5.5.2	Wire (450/750V IEC01)								
	- 2.5 sq.mm.	594	เมตร	8.00	4,752.00	7.00	4,158.00	8,910.00	
	Accessories	1	เหมา	470.00	470.00	140.00	140.00	610.00	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 แห่ง

งาน บ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ จำนวน 1 หลัง (ฐานราคาเช่าจิมตอก)

สถานที่ก่อสร้าง 199/10 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ มฐ-3-59001-3

กำหนดราคาเมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มกราคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.5.3	Conduit								
	1) EMT								
	- Dia.1/2"	182	เมตร	25.00	4,550.00	23.00	4,186.00	8,736.00	
	2) IMC								
	- Dia.1/2"	16	เมตร	54.00	864.00	27.00	432.00	1,296.00	
	3) Hanger , Support & Accessories	1	เหมา	1,080.00	1,080.00	320.00	320.00	1,400.00	
5.5.4	Disconnecting Switch (Out Door)								
	- Size 16 A, 2P	2	อัน	840.00	1,680.00	100.00	200.00	1,880.00	
	- Size 20 A, 2P	1	อัน	840.00	840.00	100.00	100.00	940.00	
	- Size 25 A, 2P	1	อัน	1,260.00	1,260.00	100.00	100.00	1,360.00	
					16,252.00		9,780.00	26,032.00	
6	หมวดงานรีดอลันถึงปลุกสร้างและปรับพื้นที่								
6.1	- ค่าแรงในการรีดอลัน บ้านพักฯ	218.00	ตร.ม.			350.00	76,300.00	76,300.00	
	รวมหมวดหมวดงานรีดอลันสิ่งปลูกสร้าง							76,300.00	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark